

Särskilda villkor

Erbjudandet gäller i nya projektområden vid utbyggnad av Karlskronas stadsnät.
Därefter övergår erbjudandet till ordinarie pris och villkor.

Installationsåtagande - komplett stadsnätsanslutning

Affärsverken ansvarar för att stadsnätsanslutningen, med tillhörande entreprenad, blir fackmannamässigt utförd.

Utomhusarbeten på konsumentens fastighet

Entreprenad från tomtgräns till önskad placering av mediabox (fiberswitch) ingår enligt följande villkor:

Affärsverken utför grävning med maximalt 15 meter schakt i underlag så som gräsytor ovan jord eller motsvarande. Vid längre sträckor eller andra underlag så som berg eller motsvarande, faktureras konsumenten för merkostnaden. Håltagning i husvägg vid genomföring av kanalisation samt grovåterställning av fastighetens tomt ingår.

I en grovåterställning ingår det att entreprenören lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och rötter som grävts fram tar fastighetsägaren själv hand om. Det ingår ej att entreprenören står för ny jord (befintliga massor läggs tillbaka) eller att så gräsfrön på återställd schaktsträcka på tomt.

Återställning av ex. asfalt, rabatter och plattsättningar ingår ej.

Det är fastighetsägarens ansvar att tydligt märka ut var egna nedgrävda kablar (t.ex. gräsklipparkablar) finns där schakt skall utföras på tomt. Entreprenören står ej för reparationskostnader om utmärkning inte är utförd.

Elservis och telekabeln beställer entreprenören utsättning av. Det vill säga att utsättning görs av det bolag som äger nätet.

Förläggning av fiberkanalisation samt håltagning i husfasad sker i samråd med fastighetsägaren.

Arbetet utförs av Affärsverken eller av Affärsverken anlitad entreprenör.

Inomhusarbeten i konsumentens villa

Även montering av kanalisation inomhus från inkommande fiber till placering av mediabox (fiberswitch) ingår med maximalt 2 timmars arbete inklusive material. Ytterligare arbete faktureras konsumenten.

OBS! Eluttag måste finnas max 1,5 meter från mediaboxen (fiberswitchen).

Inomhusarbetet sker i samråd med fastighetsägaren.

Arbetet utförs av Affärsverken eller av Affärsverken anlitad entreprenör.

Installation och driftsättning

När kanalisationen är komplett hela vägen blåses fibern in i fastigheten och installeras i den av Affärsverken tillhandahållna mediaboxen (fiberswitchen).

Stadsnätet driftsätts och kvalitetssäkras.

Arbetet utförs av Affärsverken eller av Affärsverken anlitad entreprenör.

Kreditprövning

Affärsverken förbehåller sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning.